



## ประกาศโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

### เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ,อาคารประกอบและโรงกรองน้ำ

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  
อเนกประสงค์,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตร-คหกรรม,งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำประจำโรงเรียน  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,100 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่น  
เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท  
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 999,550 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ  
แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน  
ทองแสนขันวิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.– 15.00 น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และ  
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ  
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนทองแสนขัน  
วิทยา ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.– 15.00 น. ดูรายละเอียด  
ได้ที่เว็บไซต์ : [www.tskw.ac.th/](http://www.tskw.ac.th/) และ [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th), [www.secondary39.go.th](http://www.secondary39.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข 055- 418071 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

( นายวีระพันธุ์ คอนท่วม )

ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

รายการต่อท้ายรายงานขอจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

รายการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอเนกประสงค์,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตร-คหกรรม,

งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำประปาโรงเรียน

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | จำนวน/<br>หน่วย<br>นับ | ราคากลาง<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรร | จำนวนเงิน<br>ที่ขอจ้าง/<br>จ้างในครั้ง<br>นี้ | ราคาจ้าง/จ้าง<br>ครั้งสุดท้าย<br>หน่วยละ | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|----------|
|              | <b><u>ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอเนกประสงค์</u></b>         |                        |                                 |   |  |          |
| 1            | เสาคอนกรีต หน้า 5  | 2 ต้น                  | 1,999,100                       | 1,999,100                                     | 1,999,100                                |          |
| 2            | เสาเหล็ก หน้า 5  | 7 ต้น                  |                                 |   |  |          |
| 3            | เหล็กกลม ๐ 2 "   | 9 เส้น                 |                                 |   |  |          |
| 4            | เหล็กกล่อง 3 "× 1.5 "                                    | 30 เส้น                |                                 |   |  |          |
| 5            | เหล็กกล่อง 2 "× 1 "                                      | 25 เส้น                |                                 |   |  |          |
| 6            | เหล็กเส้น 3 หุน  | 17 เส้น                |                                 |   |  |          |
| 7            | เหล็กเส้น 2 หุน  | 12 เส้น                |                                 |   |  |          |
| 8            | เหล็กวาร์เมช 3 มม.                                       | 180 ตร.ม.              |                                 |   |  |          |
| 9            | ลวดผูกเหล็ก  | 3 กิโล                 |                                 |   |  |          |
| 10           | ไม้เชิงชาย 6 "   | 10 แผ่น                |                                 |   |  |          |
| 11           | ลอนปิดกระเบื้องกันนก                                     | 10 แผ่น                |                                 |   |  |          |
| 12           | กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50×1.20× ม.ม.(สี)                  | 213 แผ่น               |                                 |   |  |          |
| 13           | กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50×1.50× ม.ม.(สี)                  | 71 แผ่น                |                                 |   |  |          |
| 14           | ขอ ป.ปลา   | 355 ตัว                |                                 |   |  |          |
| 15           | อิฐบล็อก   | 600 ก้อน               |                                 |   |  |          |
| 16           | ปูนซีเมนต์   | 15 ถุง                 |                                 |   |  |          |
| 17           | คอนกรีตเทคาน   | 2 คิว                  |                                 |   |  |          |
| 18           | คอนกรีตเทพื้น  | 37 คิว                 |                                 |   |  |          |
| 19           | ดินถม  | 130 คิว                |                                 |   |  |          |
| 20           | ปูพื้นกระเบื้อง  | 180 ตร.ม.              |                                 |   |  |          |
| 21           | สีกันสนิม  | 1 กล.                  |                                 |   |  |          |
|              | <b><u>งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกษตร-คหกรรม</u></b>        |                        |                                 |   |  |          |
| 22           | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม 1.20×2.40 ม.<br>พร้อมอุปกรณ์ | 35 ชุด                 |                                 |   |  |          |
| 23           | ประตูบานสวิง กว้าง 2.00×2.10 ม.                          | 2 ชุด                  |                                 |   |  |          |
| 24           | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 "×12 "                     | 944 ตร.ม               |                                 |   |  |          |
| 25           | ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม<br>ทึบาร์      | 944 ตร.ม               |                                 |   |  |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน/<br>หน่วย<br>นับ | ราคากลาง<br>ที่ได้รับ<br>จัดสรร | จำนวนเงิน<br>ที่ขोज้าง/<br>จ้างในครั้งนี | ราคาจ้าง/จ้าง<br>ครั้งสุดท้าย<br>หน่วยละ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------|--|--|----------|
|              | <u>งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำประปา</u><br><u>โรงเรียน</u> |                        |                                 |  |  |          |
| 26           | คอนกรีต 1:2:4   | 130 ลบ.ม.              | }                               |  |  |          |
| 27           | ไม้แบบทั่วไป  | 30 ลบ.ม.               |                                 |  |  |          |
| 28           | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.                              | 120 เส้น               |                                 |  |  |          |
| 29           | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SB 9 มม.                               | 100 เส้น               |                                 |  |  |          |
| 30           | ลวดผูกเหล็ก   | 10 กก.                 |                                 |  |  |          |
| 31           | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น   | 140 ตร.ม               |                                 |  |  |          |
| 32           | ฉาบปูนเรียบผนัง   | 140 ตร.ม               |                                 |  |  |          |
| 33           | ทรายหยาบ  | 8 ลบ.ม                 |                                 |  |  |          |
| 34           | ทรายละเอียด   | 8 ลบ.ม                 |                                 |  |  |          |
| 35           | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกหนา 7 ซม.                                | 18 ตร.ม                |                                 |  |  |          |
| 36           | ประตูทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.6×1.80 ม.                        | 1 บาน                  |                                 |  |  |          |
| 37           | วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2 " × 4 "                              | 5 ม.                   |                                 |  |  |          |
| 38           | กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 "                                      | 1 อัน                  |                                 |  |  |          |
| 39           | มือจับขนาด 4 "  | 1 อัน                  |                                 |  |  |          |
| 40           | บานพับขนาด 4 "  | 1 ชุด                  |                                 |  |  |          |
| 41           | ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 " × 3 "                                | 10 ลบ.ฟ                |                                 |  |  |          |
| 42           | ครอบเส้นโค้ง  | 8 แผ่น                 |                                 |  |  |          |
| 43           | กระเบื้องลอยคู่ขนาด 0.5×1.20 หนา 5 มม.                      | 16 แผ่น                |                                 |  |  |          |
| 44           | จ้างเหมารถขุด   | 1 ชม.ม.                |                                 |  |  |          |
|              | ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)         |                        |                                 | รวม                                      | 1,999,100                                |          |